



holzprojekt

## Hotel und Gastronomie

# Catrina Resort Disentis

### Beschrieb

Das neue Catrina Resort in Disentis bietet total 800 Gästebetten direkt an der Talstation. Die sechs Gästehäuser wurden komplett in Holzbauweise auf Sockelbauten aus Stahlbeton erstellt. Nebst Ferienwohnungen und Hostel gibt es Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, ein Spa und Seminarräume. Der grosszügige Platz zwischen den Gebäuden ist für Veranstaltungen gedacht.

Jedes der sechs Häuser hat einen individuellen Grundriss. In zwei Gebäuden hat es im Erdgeschoss jeweils einen stützenfreien Raum mit Dimensionen von bis zu 20m x 8m. Möglich machen dies Fachwerkträger in den Wänden der Obergeschosse – sie tragen die Decken. Die Treppenhäuser und Liftschächte sind ebenfalls in Holzbauweise ausgeführt. Der Fassadenschutz wurde konstruktiv gelöst.

Wir haben zudem den Brandschutzplaner mit Know-how im Bereich Holzbau unterstützt.

### Leistungen

- ✔ Tragwerksplanung und -berechnung
- ✔ Planung Holzsystembau und Fassade
- ✔ Brandschutzplanung Holzbau & Fassade, SIA-Phasen 3, 4 & 5
- ✔ Qualitätssicherung Brandschutz QSS2, Holzbau

### Bauherrschaft

- ✔ Catrina Resort AG, Disentis

### Lage

- ✔ 7180 Disentis/Mustér (GR)

### Beteiligte

- ✔ Fanzun AG Architekten
- ✔ ARGE Künzli Holz AG + Kühni AG

### Eckdaten

- ✔ 2017-2019
- ✔ Gesamtkosten CHF 65 Mio
- ✔ Anteil Holzbau CHF 7,5 Mio

